

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านไต้ หมู่ที่ ๘ ตำบลโพหนอง อำเภอเสีดา จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๒๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ระยะทางรวม ๑,๒๒๐ เมตร ช่วงที่ ๑ ขุดลอกคลองอีสานเขียว ปากกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ก้นกว้าง ๘.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๓๐.๐๐ เมตร ความลาดเอียง ๑:๑.๕ ช่วงที่ ๒ ขุดลอกคลองอีสานเขียว ปากกว้าง ๘ เมตร ก้นกว้าง ๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๙๐.๐๐ เมตร ความลาดเอียง ๑:๑ ปริมาตรดินขุดขนไม่น้อยกว่า ๒๔,๘๗๐ ลบ.เมตร พร้อมเกลี่ยตบแต่งคันดินให้เรียบร้อย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองกำหนดให้ใช้ตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท เลขที่ ๒-๒๐๑/๔๕
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๑๒๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานชลประทาน (ขุดลอกคลอง)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นายธีรพล นิธิปรีชา
  - ๗.๒ นายลิขิต ประยูรสิงห์
  - ๗.๓ นางสาวพินณพัชต์ แก้วกัลยพัฒน์

## รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ ขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านใต้ หมู่ที่ 8

ปริมาณงาน ระยะทางรวม 1,220.00 เมตร ช่วงที่ 1 ขุดลอกคลองอีสานเขียว ปากกว้าง 15.00 เมตร ก้นกว้าง 8.00 เมตร

ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ระยะทาง 930.00 เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 ช่วงที่ 2 ขุดลอกคลองอีสานเขียว ปากกว้าง 8 เมตร

ก้นกว้าง 4.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ระยะทาง 290.00 เมตร ความลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดินขุดขนไม่น้อยกว่า

24,870 ลบ.เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่งคันดินให้เรียบร้อย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงาน

และแบบแปลน ตามที่ อบต. โพนทองกำหนดให้ใช้แบบมาตรฐานกรมชลประทาน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินขุดขน พร้อมเกลี่ยตกแต่งคันดินให้เรียบร้อย	24,870	ลบ.ม.	-	-	33.18	825,186.60	825,186.60	
2	งานสูบน้ำ	25,000	ลบ.ม.	-	-	0.50	12,500.00	12,500.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								837,686.60	

หมายเหตุ

1. ราคาอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
2. ราคาค่าวัสดุ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน ตุลาคม 2564
3. บัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการ ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อ้างอิงตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางฯ (ฉบับปรับปรุง ต.ค. 2560)
4. ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร คิดที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา เจลียลิต.ละ 29.96 บาท
5. กำหนดให้คู่สัญญาต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้าง เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
6. ให้เหล็กในงานก่อสร้างก่อน โดยหน่วยงานของรัฐต้องกำหนดรายละเอียดในรูปแบบรายการงานก่อสร้าง ให้คู่สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

(ลงชื่อ) ..... ประมาณการ

นายฉวีคิด ประยูรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

## สรุปผลรายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ ขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านใต้ หมู่ที่ 8

ปริมาณงาน ระยะทางรวม 1,220.00 เมตร ช่วงที่ 1 ขุดลอกคลองอีสานเขียว ปากกว้าง 15.00 เมตร ก้นกว้าง 8.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ระยะทาง 930.00 เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 ช่วงที่ 2 ขุดลอกคลองอีสานเขียว ปากกว้าง 8 เมตร ก้นกว้าง 4.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ระยะทาง 290.00 เมตร ความลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดินขุดขนไม่น้อยกว่า 24,870 ลบ.เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่งคันดินให้เรียบร้อย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงาน และแบบแปลน ตามที่ อบต.โพหนองกำหนดให้ใช้แบบมาตรฐานกรมชลประทาน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลโพหนอง อำเภอเสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานชลประทาน (ขุดลอกคลอง)	837,686.60	1.3357	1,118,897.99	
	เงินไข - เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	- เงินหักประกันผลงาน 0%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.000		3,000.00	
	<b>รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น</b>			<b>1,121,897.99</b>	

ขอเบิกเพียง 1,122,000.00 บาท

(ตัวอักษร) - หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน -

(ลงชื่อ).....ตรวจ/ประมาณการ

นายลิขิต ประยูรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

นายธีรพล นิธิปรีชา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

นายธีรพล นิธิปรีชา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

**สรุปผลรายการประมาณการค่าก่อสร้าง**

**โครงการ** ขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านใต้ หมู่ที่ 8

**ปริมาณงาน** ระยะทางรวม 1,220.00 เมตร ช่วงที่ 1 ขุดลอกคลองอีสานเขียว ปากกว้าง 15.00 เมตร ก้นกว้าง 8.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ระยะทาง 930.00 เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 ช่วงที่ 2 ขุดลอกคลองอีสานเขียว ปากกว้าง 8 เมตร ก้นกว้าง 4.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ระยะทาง 290.00 เมตร ความลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดินขุดขนไม่น้อยกว่า 24,870 ลบ.เมตร พร้อมเกลี่ยตบแต่งคันดินให้เรียบร้อย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงาน และแบบแปลน ตามที่ อบต. โพนทองกำหนดให้ใช้แบบมาตรฐานกรมชลประทาน

**สถานที่ก่อสร้าง** บ้านใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานชลประทาน (ขุดลอกคลอง)	837,686.60	1.3357	1,118,897.99	
	เงินไข - เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	- เงินหักประกันผลงาน 0%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.000		3,000.00	
	<b>รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น</b>			<b>1,121,897.99</b>	
<b>ขอเบิกเพียง</b>				<b>1,122,000.00 บาท</b>	
<b>(ตัวอักษร)</b>				<b>- หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน -</b>	

- คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น  
1,122,000 บาท - หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน -  
- เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้ใช้ราคานี้  
เป็นราคาจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

(ลงชื่อ).....อนุมัติ  
(นายธีรพล นิธิปรีชา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นายธีรพล นิธิปรีชา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายลิขิต ประยูรสิงห์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพินพัชต์ แก้วกัลย์พัฒน์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม