

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสระแดง – แยกประปา (วัดเก่า) บ้านมะค่า หมู่ที่ ๕ ตำบลโพหนอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๔,๐๐๐ บาท (สี่แสนสี่พันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๓๗ ตารางเมตร รวมปีกทั้งสองข้าง ไหล่ทางลงหินคลุกกว้าง ๐.๕๐ เมตร ทั้ง ๒ ด้าน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.โพหนองกำหนด)

๔. ราคากลาง ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๐๔,๐๐๐ บาท (สี่แสนสี่พันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบ พร.๔

๕.๒. แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ พร. ๕

๕.๓. แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ พร. ๖

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสุกัญญา บัวสำราญ

๒. นายลิขิต ประยูรสิงห์

๓. นายสุทิน พลเมืองดี

นายช่างโยธาชำนาญงาน

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทงาน งานทาง (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสระแดง - แยกประปา(วัดเก่า)

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 178 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 737 ตารางเมตร  
รวมปิกคสล.ไหล่ทาง ทั้ง 2 ข้าง ลงหินคลุกกว้าง 0.50 เมตร ทั้ง 2 ด้าน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย  
รายละเอียดปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง บ้านมะค่า หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

ปรับปรุงประมาณการ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง (ถนนคสล.)	300,622.38	1.3347	401,240.69	
	เงื่อนไข - เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	- เงินหักประกันผลงาน 0%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%				
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00		3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			404,240.69	
<p>คิดเป็นเงินประมาณ 404,000.00 บาท (ตัวอักษร) สี่แสนสี่พันบาทถ้วน พื้นที่ 737.00 ตร.ม. ราคาเฉลี่ยถนนคสล. หน้า 0.15 ม. 548.10 บาท/ตร.ม.</p>					

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

นายอนุพงศ์ ยิ่งยงค์ศิริ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

นางสุกัญญา บัวสำราญ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

(ลงชื่อ).....ตรวจ

นายลิขิต ประยูรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

นายหมาก วัฒนอก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

## ราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

**ส่วนราชการ** องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเสีดา จังหวัดนครราชสีมา

**ประเภทงาน** งานทาง (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)

**โครงการ** ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสระแดง - แยกประปา(วัดเก่า)

**ปริมาณงาน** ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 178 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 737 ตารางเมตร  
ไหล่ทางลงหินคลุกกว้าง 0.50 เมตร ทั้ง 2 ด้าน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงาน  
และแบบแปลนที่กำหนด

**ประมาณราคาตามแบบ** ปร.4 **จำนวน** 1 แผ่น

**สถานที่** บ้านมะค่า หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเสีดา จังหวัดนครราชสีมา

**ประมาณการเมื่อ** 1 สิงหาคม 2559

**ปรับปรุงประมาณราคาเมื่อ** 30 มิถุนายน 2560

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง (ถนนคสล.)	300,622.38	1.3347	401,240.69	
	เงินเดือน - เงินจ้างล่วงหน้า 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	- เงินหักประกันผลงาน 0%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%				
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	3,000.00	1.00	3,000.00	
	<b>รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น</b>			<b>404,240.69</b>	
<p style="text-align: right;"><b>คิดเป็นเงินประมาณ                      404,000.00 บาท</b>  <b>(ตัวอักษร) สีแสดสีพื้นบาทถ้วน</b></p>					

- คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น

404,000 บาท (สี่แสนสี่พันบาทถ้วน)

- เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้ใช้ราคานี้

เป็นราคาจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายหมาก สมนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางศุภัญญา บัวสำราญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ


(นายลิขิต ประยูรสิงห์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุทิน พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม



## องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระแดง - แยกประปา(วัดเก่า)

บ้านมะค่า หมู่ที่ 4 ตำบลโพนทอง อำเภอเสีดา

จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 178 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 737 ตารางเมตร

รวมบุคคลส.ทั้ง 2 ข้างลงหินคลุกให้หล่ทางกว้าง 0.50 เมตรทั้ง 2 ด้าน

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด



โครงการก่อสร้าง

ถนนลาด. สายสะพาน - ประทาย

สถานที่ตั้งโครงการ

บ้านละคำ ม.4 ต.โพธิ์ทอง อ.เสีตา จ.นราธิวาส

เขียนแบบ

นายอริชิต ประยูรสิงห์  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจแบบ

นายอริชิต ประยูรสิงห์  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นางสุวิมล บัวสำราญ  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

อนุมัติ

นายหมาก สมนอก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

แบบแสดง

แปลนแสดงการเสริมเหล็ก



แบบเลขที่

แผ่นที่  
2 / 7



ที่ทำการอบต. เสีตา

ถนนลาดสายบ้านใหญ่ - ประทาย



แผนผังที่ตั้งโครงการ

มาตราส่วน 1:500



โครงการก่อสร้าง

ถนนเลียบสายสะพาน - แบบประจำ (วัดเก่า)

สถานที่ตั้งโครงการ

บ้านมะค่า ม.4 ต.โพธิ์ทอง อ.สีดา จ.นครราชสีมา

เขียนแบบ

นายอริชิต ประยูรสิงห์  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจแบบ

นายอริชิต ประยูรสิงห์  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นางสุกัญญา บัวสำราญ  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

อนุมัติ

นายหมาก สมนอก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

แบบแสดง


แปลนแสดงการเสริมเหล็ก

แบบเลขที่

แผ่นที่  
3/7

DOWEL BAR เหล็ก RB 15 มม. @ 0.50 ม. ยาว 0.50 ม.

TIE BAR เหล็ก DB 12 มม. @ 0.50 ม. ยาว 0.50 ม.



แปลนแสดงการเสริมเหล็ก  
มาตราส่วน 1:75



โครงการก่อสร้าง

ถนนสาย ๑๐๐๐ - อำเภอป่าสัก (วัดเก่า)

สถานที่ตั้งโครงการ

บ้านเลขที่ ๑๔๑ หมู่ ๑๐ ตำบล จ. นครราชสีมา

เขียนแบบ

นายลิขิต ประยูรสิงห์  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจแบบ

นายลิขิต ประยูรสิงห์  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นางสุวิมล บัวสำราญ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

อนุมัติ

นายหมาก สมนอก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

แบบแสดง

รูปตัดตามขวาง รายการประกอบแบบ


แบบเลขที่

แผ่นที่  
4/7

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 ม.

TIE BAR เหล็ก DB 12 มม. @ 0.50 ม. ยาว 0.50 ม.

ทรายหยาบรองพื้นหนา 0.05 ม.



รูปตัดตามขวาง

มาตราส่วน 1:50

รายการประกอบแบบ

1. ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 178 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ประมาณ 737 ตารางเมตร รวมปีกคสล. ทั้ง 2 ข้างลงหินคลุกใหญ่ทางกว้าง 0.50 เมตร ทั้ง 2 ด้าน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  
ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด
2. ผิวจราจรเสริมเหล็กที่มีกำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ซม.
3. ผู้รับจ้างก่อสร้างคอนกรีต ขนาด 15x15x15 เซนติเมตร จำนวน 2 ชุด 6 ตัวอย่าง โดยผู้จ้างจะต้องส่งตัวอย่าง  
คอนกรีตไปทดสอบยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้และผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทดสอบ
4. ให้ผู้รับจ้างติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบที่กำหนด





โครงการก่อสร้าง

ถนนสาย ๔๐๑ - เขตประจวบ (วัดเก่า)

สถานที่ตั้งโครงการ

บ้านมะค่า ม.๔ ต.โพธิ์ทอง อ.สีดา จ.นครราชสีมา

เขียนแบบ

นายสิทธิเดช ประยูรสิงห์  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจแบบ

นายสิทธิเดช ประยูรสิงห์  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นางสุภัทญา บัวสำราญ  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

อนุมัติ

นายทศนกร สมนอก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

แบบแสดง

ขยาย EXPANSION JOINT  
ขยาย CONTRACTION JOINT  
ขยาย LONGITUDINAL JOINT

แบบเลขที่

แผ่นที่  
5/7

วางเหล็ก  $\phi$  4.00 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.

DOWEL BAR เหล็ก RB 15 มม. @ 0.50 ม. ยาว 0.50 ม.

ยึดด้วยยางมะตอยผสมทราย

ทรายหยาบรองพื้นหนา 0.05 ม.

ขยาย EXPANSION JOINT

มาตรฐานส่วน

1:20

วางเหล็ก  $\phi$  4.00 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.

DOWEL BAR เหล็ก RB 15 มม. @ 0.50 ม. ยาว 0.50 ม.

ยึดด้วยยางมะตอยผสมทราย

ทรายหยาบรองพื้นหนา 0.05 ม.

CONTRACTION JOINT

มาตรฐานส่วน

1:20

วางเหล็ก  $\phi$  4.00 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.

TIE BAR เหล็ก DB 12 มม. @ 0.50 ม. ยาว 0.50 ม.

ยึดด้วยยางมะตอยผสมทราย

ทรายหยาบรองพื้นหนา 0.05 ม.

LONGITUDINAL JOINT

มาตรฐานส่วน

1:20



โครงการก่อสร้าง

ถนนศก. สายระยอง - แยกประปา (วัดเก่า)

สถานที่ตั้งโครงการ

บ้านระคำ ม.4 ต.โพหนอง อ.สีดา จ.นครราชสีมา

เขียนแบบ

นายอิทธิต ประยูรสิงห์  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจแบบ

นายอิทธิต ประยูรสิงห์  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นางสุกัญญา นวลสำราญ  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

อนุมัติ

นายพมก / สส.นอก

แบบแสดง

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการด้านหน้า

แบบเลขที่

แผ่นที่

6 / 7

โครงการก่อสร้าง ของ อบต.โพหนอง

ชื่อโครงการ.....

ปริมาณงาน.....

งบประมาณ.....บาท

วันเริ่มสัญญา.....

วันสิ้นสุดสัญญาจ้าง.....

ผู้รับจ้าง.....

ผู้ควบคุมงาน.....

คณะกรรมการตรวจการจ้าง

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

ท่าเรือลิกลม 2"

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการด้านหน้า



โครงการก่อสร้าง

ถนนสาย ๑๐๖ - แบบประชา (วัดท่า)

สถานที่ตั้งโครงการ

บ้านชะว้ ม.๔ ต.โพธิ์ทอง อ.เสนา จ.นครราชสีมา

เขียนแบบ

นายอริยิต ประยูรสิงห์  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจแบบ

นายอริยิต ประยูรสิงห์  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นายสุภิญญา บัวสำราญ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

อนุมัติ

นายหมาก สมนอก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

แบบแสดง

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการด้านหน้า

แบบเลขที่

แผ่นที่  
7 / 7

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการด้านหลัง

