

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเฉลี่ยวถึงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๗ ตำบลโพหนอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๑๒๖,๐๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ความยาว ๖๐๐ เมตร ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางทั้งสองข้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังบดอัดแน่น ขนาดกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๙๕ ลบ.เมตร และลงหินคลุกบดอัดแน่น ขนาดกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๙๕ ลบ.เมตร (ความแน่นไม่น้อยกว่า ๙๕ % S.P.D) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกำหนดให้ใช้แบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒,๒๓๕,๑๙๐.๙๕ บาท (สองล้านสองแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทเก้าสิบบห้าสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานทาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายธีรพล นิธิปรีชา
 - ๗.๒ นายลิขิต ประยูรสิงห์
 - ๗.๓ นางสาวพินิจพัชร์ แก้วกัลยพัฒน์

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างโครงการกอนงมนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพานนำยลธิชา ถึง สายศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 บ้านแม่บน ตำบลโพหนอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง/องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานปรับแต่งผิวจราจร 1.1 งานวางป่าชุดคอ 1.1.1 งานดิน (EARTHWORK) 1.1.1.1 งานวางป่าและชุดคอ 1.1.1.1.1 งานวางป่าและชุดคอขนาดพื้นที่ (CLEARING AND GRUBBING) 2. งานรองพื้นทาง 2.1 งานลูกรังบดอัดแน่น 2.1.1 งานรองพื้นทางและพื้นที่ทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1.1.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)	ตร.ม.	3,300,000	5.41	17,855.00	1.3607	7.36	24,292.57
2	งานรองพื้นทางวัสดุผสมกรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) 3. งานรองผิวทาง 3.1 ฟื้นฟูลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	495,000	303.86	150,410.70	1.3607	413.46	204,663.83

ธีรพล นิธิปรีชา

02 ธันวาคม 2564 16:38:12

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จังหวัดสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเฉลียว ถึง สายศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 บ้านแท่น ตำบลโพรง อำเภอสว่าง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพรง/องค์การบริหารส่วนตำบลโพรง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาชน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	3.1.1 งานรองพื้นทางและชั้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 3.1.1.1 งานพื้ทาง (BASE COURSES) 3.1.1.1.1 งานพื้ทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) 4. ทรายรองพื้ทาง 4.1 ทรายพยายาบ 4.1.1 งานรองพื้ทางและชั้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 4.1.1.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 4.1.1.1.1	ลบ.ม.	495,000	670.44	331,867.80	1,3607	912.26	451,572.51
4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	150,000	435.00	65,250.00	1,3607	591.90	88,785.67

ธีรพล นิธิปรีชา

02 ธันวาคม 2564 16:38:12

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเฉลียว ถึง สายศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 บ้านแท่น ตำบลโพรง อำเภอลี้ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพรง/องค์การบริหารส่วนตำบลโพรง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาขง	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	งานผิวทาง 5.1 ผิวทางคอนกรีตผสมเสร็จ 5.1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 5.1.1.1 งานผิวทางเอิร์ทเลนส์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	3,000.0000	329.79	989,370.00	1.3607	448.74	1,346,235.75
	ผิวทางเอิร์ทเลนส์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก) 5.2 รอยต่อเพื่อขยายตัวตามขวาง(Expansion COURSES) 5.2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

บริษัท นิธิปรีชา

02 ธันวาคม 2564 16:38:12

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายผลชัย ถึง สายศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 บ้านแม่แก้ว ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง/องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	5.2.1.1 งานผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) 5.3 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง(Contraction Joint) 5.3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 5.3.1.1 งานผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	เมตร	55,000	48.00	2,640.00	1,3607	65.31	3,592.24
7	5.3.1.1.1 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) 5.4 รอยต่อตามยาว(Longitudinal Joint)	เมตร	240,000	45.92	11,020.80	1,3607	62.48	14,996.00

ธีรพล นธิปรีชา

02 ธันวาคม 2564 16:38:12

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างก่อสร้างโครงการก่อกองถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเฉลียว ถึง สายศลาภาประชาคม หมู่ที่ 7 บ้านแม่พัน ตำบลโพมพอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลโพมพอง/องค์การบริหารส่วนตำบลโพมพอง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	5.4.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 5.4.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 5.4.1.1.1 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) 6. งานไหล่ทาง 6.1 ไหล่ทางหินคลุก	เมตร	600.000	67.75	40,650.00	1.3607	92.18	55,312.45
9	6.1.1 ไหล่ทางหินคลุก	บพ/ลบ.ม.	90.000	373.50	33,615.00	1.3607	508.22	45,739.93
รวมราคากลาง							2,225,190.95	


ธีรพล วิธิปริษา


02 ธันวาคม 2564 16:38:12

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างโครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเฉลียว ถึง สายศลาประชาคม หมู่ที่ 7 บ้านแม่ทับ ตำบลโพหนอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง/องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง


(พิมพ์ชุต แก้วถวัลย์พัฒน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(สิริพล นิธิปรีชา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(ลิขิต ประยูรสิงห์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สิริพล นิธิปรีชา

02 ธันวาคม 2564