

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนายสมรักษ์ มิตรนอก - บ้านนายสุรพล สอนใต้ หมู่ที่ ๘ ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๓,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) **ช่วงที่ ๑** ระยะทาง ๘๓ เมตร กว้าง ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๓๒ ตารางเมตร **ช่วงที่ ๒** ระยะทาง ๗๒ เมตร กว้าง ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๘๘ ตารางเมตร **ช่วงที่ ๓** ระยะทาง ๒๒ เมตร กว้าง ๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๑๐ ตารางเมตร รวมพื้นที่ปูยางทั้งสิ้น ๗๓๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่โพนทองกำหนดให้ใช้แบบมาตรฐานทางหลวงชนบท เลขที่ ๓๐/๕๖
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓๕๓,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานทาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายลิขิต ประยูรสิงห์
 - ๗.๒ นางสาวพินณพัชร์ แก้วกัลยพัฒน์
 - ๗.๓ นายบุญชัย ทองประไพ

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ ซ่อมสร้างผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนายสมรักษ์ มิตรนอก - บ้านนายสุรพล สอนใต้ บ้านใต้ หมู่ที่ 8

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ระยะทาง 83 เมตร กว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่ปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 332 ตร.เมตร

ช่วงที่ 2 ระยะทาง 72 เมตร กว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่ปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 288 ตร.เมตร

ช่วงที่ 3 ระยะทาง 22 เมตร กว้าง 5 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่ปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 110 ตารางเมตร

รวมพื้นที่ปูยางทั้งสิ้น 730 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดและปริมาณงาน ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง กำหนดให้ใช้แบบมาตรฐาน ทางหลวงชนบท เลขที่ 307/56

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลโพนทอง อำเภอเสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ วันที่ มิถุนายน 2565

ปรับปรุงประมาณการวันที่ 16 ธันวาคม 2565

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งาน TackCoat	732.00	ตร.ม.	14.12	10,335.84	6.47	4,736.04	15,071.88	
2	งาน Aaphaltic Concrte	730.00	ตร.ม.	317.34	231,658.20	12.07	8,811.10	231,658.20	
3	สีเทอร์โมพลาสติก	42.00	ตร.ม.	250.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								257,230.08	

- หมายเหตุ 1. ราคาอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
2. ราคาค่าวัสดุ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
3. บัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการ ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อ้างอิงตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางฯ(ฉบับปรับปรุง ต.ค. 2560)
4. ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร คิดที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า เฉลี่ยลิตรละ 35.21 บาท
5. กำหนดให้คู่สัญญาต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้าง เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
6. ใช้เหล็กในงานก่อสร้างก่อน โดยหน่วยงานของรัฐต้องกำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ให้คู่สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

(ลงชื่อ) ประเมินการ

นายลิขิต ประยูรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลรายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ ซ่อมสร้างผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนายสมรักษ์ มิตรนอก - บ้านนายสุรพล สอนใต้ บ้านใต้ หมู่ที่ 8
ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ระยะทาง 83 เมตร กว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่ปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 332 ตร.เมตร
 ช่วงที่ 2 ระยะทาง 72 เมตร กว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่ปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 288 ตร.เมตร
 ช่วงที่ 3 ระยะทาง 22 เมตร กว้าง 5 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่ปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 110 ตารางเมตร
 รวมพื้นที่ปูยางทั้งสิ้น 730 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดและปริมาณงาน ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง กำหนดให้ใช้แบบมาตรฐาน ทางหลวงชนบท เลขที่ 307/56

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลโพหนอง อำเภอเสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ วันที่ มิถุนายน 2565

ปรับประมาณการวันที่ 16 ธันวาคม 2565

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ซ่อมสร้างผิวแอสฟัลต์ เงื่อนไข - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินหักประกันผลงาน 0% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7% ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	257,230.08	1.3607	350,012.97	
			1.0000	3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			353,012.97	


ขอเบิกเพียง

353,000.00 บาท

(ตัวอักษร)

-สามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-

(ลงชื่อ)




.....ประมาณการ/ตรวจ

นายลิขิต ประยูรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)




นายลิขิต ประยูรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

(ลงชื่อ)



.....อนุมัติ

นายวรากร เขียนนอก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

รายการกลางก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ซ่อมสร้างผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนายสมรักษ์ มิตรนอก - บ้านนายสุรพล สอนใต้ บ้านใต้ หมู่ที่ 8
ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ระยะทาง 83 เมตร กว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่ปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 332 ตร.เมตร ช่วงที่ 2 ระยะทาง 72 เมตร กว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่ปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 288 ตร.เมตร ช่วงที่ 3 ระยะทาง 22 เมตร กว้าง 5 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่ปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 110 ตารางเมตร รวมพื้นที่ปูยางทั้งสิ้น 730 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดและปริมาณงานตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลโพนทอง กำหนดให้ใช้แบบมาตรฐาน ทางหลวงชนบท เลขที่ 307/56

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลโพนทอง อำเภอเสีตา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ วันที่ มิถุนายน 2565

ปรับปรุงประมาณการวันที่ 16 ธันวาคม 2565

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ซ่อมสร้างผิวแอสฟัลต์ เงินไข - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินหักประกันผลงาน 0% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7% ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	257,230.08	1.3607	350,012.97	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			353,012.97	
ขอเบิกเพียง				353,000.00 บาท	
(ตัวอักษร)				-สามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-	

- คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น

353,000 บาท (-สามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-)

- เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้ใช้ราคานี้
เป็นราคาจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายวรการ เขียนนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายลิขิต ประยูรสิงห์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพินพิชต์ แก้วกัลย์พัฒน์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบุญชัย ทองประไพ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ