

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสมเกียรติ - บ้านนางบุญเลี้ยง บ้านโพหนอง หมู่ที่ 9 ตำบลโพหนอง อำเภอเสีดา จังหวัดนครราชสีมา
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 278,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ระยะทางยาว 115.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้าง พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 460 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.โพหนอง กำหนดให้ใช้ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท ทช - 2-201/45
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เป็นเงิน 278,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบ ปร.4
  - 6.2. แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร. 5
  - 6.3. แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ ปร. 6
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 นายธีรพล นิธิปรีชา
  - 7.2 นายลิขิต ประยูรสิงห์
  - 7.3 นส.พินณพัชร์ แก้วกัลยพัฒน์

**ราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

**โครงการ** ก่อสร้างถนนคสล. จากบ้านนายสมเกียรติ - บ้านนางบุญเลี้ยง บ้านโพหนอง หมู่ 9 จำนวน 1 โครงการ

**ประเภท** งานทาง(ถนน คสล.)

**ปริมาณงาน** ระยะทางยาว 115 เมตร กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้ง 2 ข้าง  
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 460 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ป้าย  
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน อบต.โพหนองกำหนดให้ใช้ตามแบบมฐ.ทช-2-201/45

**สถานที่ดำเนินการ** ที่ Lat 15°30'11.41"/Long 102°31'51.67" สิ้นสุด Lat 15°30'15.81"/Long 102°31'54.72"

**สถานที่ก่อสร้าง** บ้านโพหนอง หมู่ที่ 9 ตำบลโพหนอง อำเภอเสีดา จังหวัดนครราชสีมา

**หน่วยงานที่ออกแบบ** องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง **แบบเลขที่** -/2561

**ประมาณการเมื่อ** วันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 **ปรับปรุงประมาณการวันที่** 7 พฤษภาคม 2562

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง(เขตชุมชน)	210,447.58	1.3074	275,139.1661	
	เงื่อนไข - เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	- เงินหักประกันผลงาน 0%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%				
2	ป้ายประชาสัมพันธ์			3,000.00	
	<b>รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น</b>			<b>278,139.17</b>	
<b>คิดเป็นเงินประมาณ</b>				<b>278,000.00 บาท</b>	
<b>(ตัวอักษร) สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน</b>					

- คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น

278,000 (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

- เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้ใช้ราคานี้

เป็นราคาจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีรพล นิธิปรีชา)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายหมาก สมนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายลิขิต ประยูรสิงห์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุทิน พลเมืองดี)

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคสล. จากบ้านนายสมเกียรติ - บ้านนางบุญเลี้ยง บ้านโพหนอง หมู่ 9 จำนวน 1 โครงการ

ประเภท งานทาง(ถนน คสล.)

ปริมาณงาน ระยะทางยาว 115 เมตร กว้าง 4.00 ม. หน้า 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้ง 2 ข้าง  
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 460 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ป้าย  
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน อบต.โพหนองกำหนดให้ใช้ตามแบบมฐ.ทช-2-201/45

สถานที่ดำเนินการ ที่ Lat 15°30'11.41"/Long 102°31'51.67" ถึง Lat 15°30'15.81"/Long 102°31'54.72"


สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพหนอง หมู่ที่ 9 ตำบลโพหนอง อำเภอเสีดา จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานที่ออกแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง แบบเลขที่ มฐ.ทช

ประมาณการเมื่อ วันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562


ปรับปรุงประมาณราคาวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง(เขตชุมชน)	210,447.58	1.3074	275,139.1661	
	เงื่อนไข - เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	- เงินหักประกันผลงาน 0%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%				
2	ป้ายประชาสัมพันธ์	3,000.00		3,000.00	
	<b>รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น</b>			<b>278,139.17</b>	
คิดเป็นเงินประมาณ				278,000.00 บาท	
(ตัวอักษร) สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน					

(ลงชื่อ)..........ประมาณการ/ตรวจ


นายลิขิต ประยูรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........เห็นชอบ

นายธีรพล นิธิปรีชา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

(ลงชื่อ)..........อนุมัติ

นายหมาก สมนอก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

## รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคสล. จากบ้านนายสมเกียรติ - บ้านนางบุญเลี้ยง บ้านโพหนอง หมู่ 9 จำนวน 1 โครงการ

ปริมาณงาน ระยะทางยาว 115 เมตร กว้าง 4.00 ม. หน้า 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้ง 2 ข้าง  
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 460 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ป้าย  
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน อบต.โพหนองกำหนดให้ใช้ตามแบบมฐ.ทช-2-201/45

สถานที่ดำเนินการ ที่ Lat 15°30'11.41"/Long 102°31'51.67" สิ้นสุด Lat 15°30'15.81"/Long 102°31'54.72"

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพหนอง หมู่ที่ 9 ตำบลโพหนอง อำเภอเสีดา จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานที่ออกแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง แบบเลขที่ มฐ.ทช

ประมาณการเมื่อ วันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ปรับประมาณราคา วันที่ 7 พฤษภาคม 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทาง	460.00	ตร.ม.	-	-	3.31	1,522.60	1,522.60	
2	ทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	23.00	ลบ.ม.	406.54	9,350.42	99.00	2,277.00	11,627.42	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ (240 KSC)	69.00	ลบ.ม.	2,189.26	151,058.94	306.00	21,114.00	172,172.94	
4	งานเหล็กเสริม								
	- วายเมท Ø 4 - 0.2x0.2 ม.	460.00	ตร.ม.	31.00	14,260.00	5.00	2,300.00	16,560.00	
	- เหล็ก RB 15 mm.	159.85	กก.	18.77	3,000.38	-	-	3,000.38	
	- เหล็ก DB 12 mm.	101.20	กก.	20.20	2,044.24	-	-	2,044.24	
5	แผ่นพลาสติกหนา 0.07 mm.	2.00	ม้วน	120.00	240.00			240.00	
6	งานไหล่ทางหินคลุก	8.00	ลบ.ม.	410.00	3,280.00			3,280.00	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b>				183,233.98		27,213.60	210,447.58	

หมายเหตุ

1. ราคาอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
2. ราคาค่าวัสดุ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน เมษายน 2562
3. บัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการ ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อ้างอิงตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางฯ(ฉบับปรับปรุง มี.ค. 2556)
4. ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร คิดที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า เฉลี่ยลิตรละ 28.30 บาท

(ลงชื่อ) ..... ประเมินการ

นายลิขิต ประยูรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง