

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนมิตรภาพ-บ้านนายสนม ทองขาว
บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอเสีดา จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเสีดา จังหวัดนครราชสีมา
2. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 295,000 บาท (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
3. **ลักษณะงาน**
โดยสังเขป ระยะทางยาว 100.00 เมตร กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้าง พื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามปริมาณ
งานและแบบแปลนที่ อบต.โพนทองกำหนดให้ใช้ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท ทช-2-201/45
4. **ราคากลาง** ณ วันที่ 28 มีนาคม 2562 เป็นเงิน 295,000 บาท (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
5. **บัญชีประมาณราคากลาง**
 - 5.1. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบ ปร.4
 - 5.2. แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร. 5
 - 5.3. แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ ปร. 6
6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
 1. นายธีรพล นิธิปรีชา
 2. นายลิขิต ประยูรสิงห์
 3. นส.พินณพัชร์ แก้วกัลยพัฒน์

ราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคสล. จากถนนมิตรภาพ - บ้านนายสนม ทองขาว บ้านหนองพลวง หมู่ 10 จำนวน 1 โครงการ

ประเภท งานทาง(ถนน คสล.)

ปริมาณงาน ระยะทางยาว 100 เมตร กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ป้าย
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน อบต. โพนทองกำหนดให้ใช้ตามแบบมฐ.ทช-2-201/45

สถานที่ดำเนินการ ที่ Lat 15°30'21.48"/Long 102°31'52.87" สิ้นสุด Lat 15°30'25.39"/Long 102°31'51.21"

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานที่ออกแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง **แบบเลขที่** 05/2561

ประมาณการเมื่อ วันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง(เขตชุมชน)	224,014.64	1.3074	292,876.7403	
	เงื่อนไข - เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	- เงินหักประกันผลงาน 0%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%				
2	ป้ายประชาสัมพันธ์	3,000.00	1.0000	3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			295,876.74	
คิดเป็นเงินประมาณ				295,000.00 บาท	
(ตัวอักษร) สองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน					

- คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น 295,000 (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

- เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้ใช้ราคานี้

เป็นราคาจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายหมาก สมนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายธีรพล นิธิปรีชา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายลิขิต ประยูรสิงห์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุทิน พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคสล. จากถนนมิตรภาพ - บ้านนายสนม ทองขาว บ้านหนองพลวง หมู่ 10 จำนวน 1 โครงการ

ประเภท งานทาง(ถนน คสล.)

ปริมาณงาน ระยะทางยาว 100 เมตร กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ป้าย
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน อบต.โพนทองกำหนดให้ใช้ตามแบบมฐ.ทช-2-201/45


สถานที่ดำเนินการ ที่ Lat 15°30'21.48"/Long 102°31'52.87" สิ้นสุด Lat 15°30'25.39"/Long 102°31'51.21"

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานที่ออกแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง **แบบเลขที่** มฐ.ทช

ประมาณการเมื่อ วันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562


ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง(เขตชุมชน)	224,014.64	1.3074	292,876.7403	
	เงินไข - เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	- เงินหักประกันผลงาน 0%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%				
2	ป้ายประชาสัมพันธ์	3,000.00		3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			295,876.74	
คิดเป็นเงินประมาณ				295,000.00 บาท	
(ตัวอักษร) สองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน					

(ลงชื่อ)..........ประมาณการ/ตรวจ

นายลิขิต ประยูรสิงห์
ผู้อำนวยการช่าง

(ลงชื่อ)..........อนุมัติ

นายหมาก สมนอก

(ลงชื่อ)..........เห็นชอบ

นายธีรพล นิธิปริชา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคสล.จากถนนมิตรภาพ บ้านนายสนม ทองขาว บ้านหนองพลวง หมู่ 10 จำนวน 1 โครงการ

ปริมาณงาน ระยะทางยาว 100 เมตร กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ป้าย
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน อบต.โพนทองกำหนดให้ใช้ตามแบบมฐ.ทช-2-201/45

สถานที่ดำเนินการ ที่ Lat 15°30'21.48"/Long 102°31'52.87" สิ้นสุด Lat 15°30'25.39"/Long 102°31'51.21"

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอเสีดา จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานที่ออกแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง **แบบเลขที่** มฐ.ทช

ประมาณการเมื่อ วันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทาง	500.00	ตร.ม.	-	-	3.31	1,655.00	1,655.00	
2	ทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	25.00	ลบ.ม.	406.54	10,163.50	99.00	2,475.00	12,638.50	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ (240 KSC)	75.00	ลบ.ม.	2,189.26	164,194.50	306.00	22,950.00	187,144.50	
4	งานเหล็กเสริม								
	- วายเมท Ø 4 - 0.2x0.2 ม.	500.00	ตร.ม.	31.00	15,500.00	5.00	2,500.00	18,000.00	
	- เหล็ก RB 15 mm.	139.00	กก.	18.48	2,568.72	-	-	2,568.72	
	- เหล็ก DB 12 mm.	88.00	กก.	20.09	1,767.92	-	-	1,767.92	
5	แผ่นพลาสติกหนา 0.07 mm.	2.00	ม้วน	120.00	240.00			240.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				194,434.64		29,580.00	224,014.64	

หมายเหตุ

1. ราคาอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
2. ราคาวัสดุ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน มกราคม 2562
3. บัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการ ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อ้างอิงตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางฯ(ฉบับปรับปรุง มี.ค. 2556)
4. ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร คิดที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า เฉลี่ยลิตรละ 26.36 บาท

(ลงชื่อ) ประมาณการ

นายลิขิต ประยูรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง