

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางตุ้และซอยบ้านนางสาย บ้านแท่น หมู่ที่ 7 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 255,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ช่วงที่ 1 ซอยบ้านนางตุ้ ระยะทางยาว 72 เมตร กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง ช่วงที่ 2 ซอยบ้านนางสาย ระยะทางยาว 70 เมตร กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 428 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.โพนทองกำหนด ให้ใช้ตามแบบ มฐ -ทช -2-201/45
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เป็นเงิน 255,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบ ปร.4
  - 6.2. แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร. 5
  - 6.3. แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ ปร. 6
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 นายธีรพล นิธิปรีชา
  - 7.2 นายลิขิต ประยูรสิงห์
  - 7.3 นส.พินณพัชร์ แก้วกัลยพัฒน์

**ราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

**โครงการ** ก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนางตุ้ และซอยบ้านนางสาย บ้านแทน หมู่ 7 จำนวน 1 โครงการ

**ประเภท** งานทาง(ถนน คสล.)

**ปริมาณงาน** ช่วงที่ 1 : ซอยบ้านนางตุ้ระยะทางยาว 72 เมตร กว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง  
 ช่วงที่ 2 : ซอยบ้านนางสายระยะทางยาว 70 เมตร กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง  
 พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 428 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ป้าย  
 รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน อบต.โพนทองกำหนดให้ใช้ตามแบบมฐ.ทช-2-201/45

**สถานที่ดำเนินการ** ที่ Lat 15°32'7.10"/Long 102°32'14.62" สิ้นสุด Lat 15°32'6.16"/Long 102°32'18.76"

**สถานที่ก่อสร้าง** บ้านแทน หมู่ที่ 7 ตำบลโพนทอง อำเภอเสีดา จังหวัดนครราชสีมา

**หน่วยงานที่ออกแบบ** องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง **แบบเลขที่** มฐ.ทช

**ประมาณการเมื่อ** วันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 **ปรับปรุงประมาณการในวันที่** 11 มิถุนายน 2562

| ลำดับ   | รายการ   | ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน<br>(บาท) | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|---|--|-----------------------------|----------|-------------------------|----------|
| 1   | ประเภทงานทาง(เขตชุมชน)<br>เงินไข - เงินจ่ายล่วงหน้า 0%<br>- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%<br>- เงินหักประกันผลงาน 0%<br>- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7% | 193,272.56                  | 1.3074   | 252,684.5449            |          |
| 2   | ป้ายประชาสัมพันธ์  | 3,000.00                    |          | 3,000.00                |          |
|   | <b>รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น</b>  |                             |          | <b>255,684.54</b>       |          |
| <b>คิดเป็นเงินประมาณ</b>                      |  |                             |          | <b>255,000.00 บาท</b>   |          |
| <b>(ตัวอักษร) สองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน</b> |  |                             |          |                         |          |

- คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น

255,000 (สองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

- เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้ใช้ราคานี้

เป็นราคาจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

(ลงชื่อ).....อนุมัติ  
 (นายหมาก สมนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
 (นายธีรพล นิธิปริชา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (นายลิขิต ประยูรสิงห์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (นายสุทิน พลเมืองดี)

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนางดี และซอยบ้านนางสาย บ้านแท่น หมู่ 7 จำนวน 1 โครงการ

ประเภท งานทาง(ถนน คสล.)

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 : ซอยบ้านนางดีระยะทางยาว 72 เมตร กว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง  
 ช่วงที่ 2 : ซอยบ้านนางสายระยะทางยาว 70 เมตร กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง  
 พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 428 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ป้าย  
 รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน อปต.โพนทองกำหนดให้ใช้ตามแบบมฐ.ทช-2-201/45

สถานที่ดำเนินการ ที่ Lat 15°32'7.10"/Long 102°32'14.62" สิ้นสุด Lat 15°32'6.16"/Long 102°32'18.76"

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแท่น หมู่ที่ 7 ตำบลโพนทอง อำเภอเสีดา จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานที่ออกแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง แบบเลขที่ มฐ.ทช

ประมาณการเมื่อ วันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ปรับประมาณราคา วันที่ 11 มิถุนายน 2562

| ลำดับ                                  | รายการ   | ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน<br>(บาท) | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--|--|-----------------------------|----------|-------------------------|----------|
| 1                                      | ประเภทงานทาง(เขตชุมชน)<br>เงื่อนไข - เงินจ่ายล่วงหน้า 0%<br>- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%<br>- เงินหักประกันผลงาน 0%<br>- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7% | 193,272.56                  | 1.3074   | 252,684.5449            |          |
| 2                                      | ป้ายประชาสัมพันธ์  | 3,000.00                    |          | 3,000.00                |          |
|  | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น   |                             |          | 255,684.54              |          |
| คิดเป็นเงินประมาณ                      |  |                             |          | 255,000.00 บาท          |          |
| (ตัวอักษร) สองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน |  |                             |          |                         |          |

(ลงชื่อ).....ประมาณการ/ตรวจ

นายลิขิต ประยูรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

นายธีรพล นิธิปรีชา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

นายหมาก สมนอก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

## รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนางตุ้ กล้าหาญ และซอยบ้านนางสาย เกิงนอก บ้านแทน หมู่ 7 จำนวน 1 โครงการ  
 ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ซอยบ้านนางตุ้ กล้าหาญ ระยะทางยาว 72 เมตร กว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง  
 ช่วงที่ 2 ซอยบ้านนางสาย เกิงนอก ระยะทางยาว 70 เมตร กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง  
 พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 428 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ป้าย  
 รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน อบต.โพหนองกำหนดให้ใช้ตามแบบมฐ.ทช-2-201/45

สถานที่ดำเนินการ ที่ Lat 15°32'7.10"/Long 102°32'14.62" สิ้นสุด Lat 15°32'6.16"/Long 102°32'18.76"

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแทน หมู่ที่ 7 ตำบลโพหนอง อำเภอเสีดา จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานที่ออกแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง แบบเลขที่ มฐ.ทช


ประมาณการเมื่อ วันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ปรับปรุงประมาณราคา วันที่ 11 มิถุนายน 2562

| ที่ | รายการ                         | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ   |            | ค่าแรงงาน  |           | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------|--------|-------|------------|------------|------------|-----------|-------------------------|----------|
|     |                                |        |       | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน  | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |                         |          |
| 1   | งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทาง       | 426.00 | ตร.ม. | -          | -          | 3.31       | 1,410.06  | 1,410.06                |          |
| 2   | ทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ       | 21.30  | ลบ.ม. | 406.54     | 8,659.30   | 99.00      | 2,108.70  | 10,768.00               |          |
| 3   | คอนกรีตผสมเสร็จ (240 KSC)      | 63.90  | ลบ.ม. | 2,189.26   | 139,893.71 | 306.00     | 19,553.40 | 159,447.11              |          |
| 4   | งานเหล็กเสริม                  |        |       |            |            |            |           |                         |          |
|     | - วายเมท Ø 4 - 0.2x0.2 ม.      | 426.00 | ตร.ม. | 31.00      | 13,206.00  | 5.00       | 2,130.00  | 15,336.00               |          |
|     | - เหล็ก RB 15 mm.              | 194.60 | กก.   | 18.74      | 3,646.80   | -          | -         | 3,646.80                |          |
|     | - เหล็ก DB 12 mm.              | 123.20 | กก.   | 19.68      | 2,424.58   | -          | -         | 2,424.58                |          |
| 5   | แผ่นพลาสติกหนา 0.07 mm.        | 2.00   | ม้วน  | 120.00     | 240.00     |            |           | 240.00                  |          |
|     | <b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b> |        |       |            | 168,070.40 |            | 25,202.16 | 193,272.56              |          |

## หมายเหตุ

- ราคาอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- ราคาค่าวัสดุ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
- บัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการ ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อ้างอิงตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางฯ(ฉบับปรับปรุง มี.ค. 2556)
- ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร คิดที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงไซล่า เฉลี่ยลิตรละ 26.36 บาท



(ลงชื่อ) ..... ประมาณการ

นายลิขิต ประยูรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง