

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ พร้อมติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร บ้านหนองโน หมู่ที่ ๕ ตำบล
โพหนอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘๐,๙๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๗๕ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐

ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.โพหนอง

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๘๐,๙๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานอาคาร

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายธีรพล นิธิปรีชา

๗.๒ นายลิขิต ประยูรสิงห์

๗.๓ นางสาวพินณพัชร์ แก้วกัลยพัฒน์

สรุปผลรายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ พร้อมติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร บ้านหนองโน หมู่ที่ 5

ปริมาณงาน ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.75 เมตร ยาว 8.00 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 30.00 ตารางเมตร

ให้เรียกปรับ รายละเอียดและปริมาณงานตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง กำหนดให้

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองโน หมู่ที่ 5 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ปรับประมาณการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคาร	112,719.75	1.3056	179,132.75	
2	งานไฟฟ้า	24,483.64			
	รวมงานปรับปรุงอาคารและงานไฟฟ้า	137,203.39			
	เงื่อนไข - เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	- เงินหักประกันผลงาน 0%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%				
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00		3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			182,132.75	


ขอเบิกเพียง

180,900.00 บาท

(ตัวอักษร)

-หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน-

(ลงชื่อ)




.....ประมาณการ/ตรวจ

นายลิขิต ประยูรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)




.....เห็นชอบ

นายธีรพล นิธิปรีชา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

(ลงชื่อ)



.....อนุมัติ

นายวรรณกร เขียนนอก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ พร้อมติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร บ้านหนองโน หมู่ที่ 5

ปริมาณงาน ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.75 เมตร ยาว 8.00 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 30.00 ตารางเมตร

ให้เรียกชื่อ รายละเอียดและปริมาณงานตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลโพนทอง กำหนดให้

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองโน หมู่ที่ 5 ตำบลโพนทอง อำเภอเสีตา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ปรับปรุงประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ/ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินซุด	3.00	ลบ.ม.			99.00	297.00	297.00	
2	งานรื้อถอน							-	
	2.1 ตัดพื้นคอนกรีตพร้อมขนไม้ทิ้ง	56.40	เมตร	75.00	4,230.00			4,230.00	
	2.2 ดินถม	30.00	ลบ.ม.	99.00	2,970.00			2,970.00	
	2.3 เจาะเหล็ก	28.00	จุด	30.00	840.00			840.00	
3	งานโครงสร้างวิศวกรรม							-	
	3.1 คอนกรีตผสมเสร็จ 240 Ksc.	6.780	ลบ.ม.	1,796.22	12,178.37	306.00	2,074.68	14,253.05	
	3.2 เหล็ก RB 12 มม.	128.04	กก.	27.94	3,577.44	4.10	524.96	4,102.40	
	3.3 เหล็ก RB 9 มม.	190.18	กก.	27.99	5,323.14	4.10	779.74	6,102.88	
	3.4 เหล็ก RB 6 มม.	57.16	กก.	28.62	1,635.92	4.10	234.36	1,870.28	
	3.5 ลวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	84.11	420.55		-	420.55	
	3.6 ตะปู	7.00	กก.	60.00	420.00		-	420.00	
4	งานสถาปัตยกรรม							-	
	4.1 ก่ออิฐรมอบ	74.20	ตร.ม.	285.00	21,147.00	89.00	6,603.80	27,750.80	
	4.2 ทับหลัง	17.20	เมตร	115.00	1,978.00	44.00	756.80	2,734.80	
	4.3 งานปูกระเบื้องเคลือบรวมปูนทราย	30.00	ตร.ม.	242.00	7,260.00	158.00	4,740.00	12,000.00	
	4.4 งานฉาบปูนเรียบ	98.70	ตร.ม.	80.00	7,896.00	100.00	9,870.00	17,766.00	
5	งานสี							-	
	5.1 สีพลาสติค ทาภายนอก (อะคริลิก)	113.60	ตร.ม.	45.00	5,112.00	35.00	3,976.00	9,088.00	
6	งานเบสิตเตสต์							-	
	6.1 บัวเชิงผนังไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ 1"x4"	50.68	เมตร	50.00	2,534.00	50.00	2,534.00	5,068.00	
	6.2 สกรูยึดโยง	30.00	ตัว	5.00	150.00		-	150.00	
	6.3 แผ่นสำเร็จ พิวีซี งามุกบันได	2.00	เส้น	260.00	520.00		-	520.00	
7	ไม้แบบ	4.00	ลบ.ฟ.	401.00	1,604.00	133.00	532.00	2,136.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							112,719.75	

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ พร้อมติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร บ้านหนองโน หมู่ที่ 5

ปริมาณงาน ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.75 เมตร ยาว 8.00 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 30.00 ตารางเมตร

ให้เปรียบเทียบ รายละเอียดและปริมาณงานตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลโพหนอง กำหนดให้

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองโน หมู่ที่ 5 ตำบลโพหนอง อำเภอเสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564


ปรับปรุงประมาณการราคาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ/ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
7	งานไฟฟ้า								
	7.1 ท่อ PVC ขนาด 3/4	1	เส้น	55.00	55.00			55.00	
	7.2 ท่อ PVC ขนาด 1/2	18	เส้น	45.00	810.00			810.00	
	7.3 บล็อกพิกสาย 4 x 4	8	อัน	25.00	200.00			200.00	
	7.4 ก้ามปู 1/2	50	อัน	4.00	200.00			200.00	
	7.5 ช็องช 1/2	10	อัน	6.00	60.00			60.00	
	7.6 คอนกรีตเตอร์ 1/2	40	อัน	6.00	240.00			240.00	
	7.7 ปลั๊กลอย 2/4	10	อัน	17.00	170.00			170.00	
	7.8 หน้ากาก 3 ช่อง	5	อัน	20.00	100.00			100.00	
	7.9 หน้ากาก 1 ช่อง	5	อัน	20.00	100.00			100.00	
	7.10 ตู้คอนซูเมอร์ ขนาด 4 ช่อง	1	ตู้	2,550.00	2,550.00			2,550.00	
	7.11 แท่งกรวด ขนาด 1.80 ม.	1	แท่ง	220.00	220.00			220.00	
	7.12 โคมตะแกรง ขนาด 2 x 36	10	ชุด	490.00	4,900.00			4,900.00	
	7.13 หลอด LED T 18 W	20	หลอด	100.00	2,000.00			2,000.00	
	7.14 สาย THW 1 x 25 SQ.MM 100 ม.	1	ชุด	1,200.00	1,200.00			1,200.00	
	7.15 สาย THW 1 x 10 SQ.MM 10 ม.	1	ชุด	280.00	280.00			280.00	
	7.16 สาย THW 1 x 2.5 SQ.MM ไฟฟ้า 100 ม.	1	ชุด	579.44	579.44			579.44	
	7.17 สาย THW 1 x 2.5 SQ.MM น้ำตาล 100 ม.	1	ชุด	579.44	579.44			579.44	
	7.18 สาย THW 1 x 2.5 เขียว 100 ม.	1	ชุด	579.44	579.44			579.44	
	7.19 สาย THW 1 x 1.5 น้ำตาล 50 ม.	1	ชุด	360.00	360.00			360.00	
	7.20 สาย THW 1 x 1.5 ไฟฟ้า 50 ม.	1	ชุด	360.00	360.00			360.00	
	7.21 สวิตช์เดี่ยว	5	อัน	19.00	95.00			95.00	
	7.22 ปลั๊กกรวดคู่	5	อัน	70.00	350.00			350.00	
	7.23 ชัปพอร์ตโคมไฟ	2	จุด	750.00	1,500.00			1,500.00	
	รวมค่าวัสดุ							17,488.32	
	ค่าแรงงานคิด 40 % ของราคาวัสดุ	1.00	หน่วย			6,995.32	6,995.32	6,995.32	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							24,483.64	

หมายเหตุ

1. ราคาอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
2. ราคาค่าวัสดุ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน มีนาคม 2565
3. บัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการ ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อ้างอิงตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางฯ (ฉบับปรับปรุง ต.ค. 2560)
4. ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร คิดที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงไร้ค่าเฉลี่ยลิตรละ 30.21 บาท
5. กำหนดให้ผู้สัญญาต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้าง เป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศไทย โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
6. ใช้เหล็กในงานก่อสร้างก่อน โดยหน่วยงานของรัฐต้องกำหนดรายละเอียดในแบบวงบรูยการงานก่อสร้าง ให้ผู้สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

(ลงชื่อ)



..... ประमाणการ

นายลิขิต ประยูรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

ราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ พร้อมติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร บ้านหนองโน หมู่ที่ 5

ปริมาณงาน ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.75 เมตร ยาว 8.00 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 30.00 ตารางเมตร

ให้เรียบร้อย รายละเอียดและปริมาณงานตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง กำหนดให้

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองโน หมู่ที่ 5 ตำบลโพหนอง อำเภอเสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ปรับปรุงประมาณการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคาร	112,719.75	1.3056	179,132.75	
2	งานไฟฟ้า	24,483.64			
	รวมงานปรับปรุงอาคารและงานไฟฟ้า	137,203.39			
	เงื่อนไข - เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	- เงินหักประกันผลงาน 0%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%				
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00		3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			182,132.75	
ขอเบิกเพียง				180,900.00 บาท	
(ตัวอักษร)				-หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน-	

- คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น

180,900 บาท -หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน-

- เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้ใช้ราคานี้

เป็นราคาจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายวราร เขียนนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีรพล นิธิปรีชา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายลิขิต ประยูรสิงห์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพินพิชต์ แก้วกัลย์พัฒน์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม