

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกบ้านนายลบ สีนอก - หนองสะแก บ้านมะค่า หมู่ที่ ๔ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๓๒,๓๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ระยะทาง ๑๕๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมปีกถนน คสล. ทั้งสองข้าง หรือ มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๒๖.๒๕ ตร.ม. (พร้อมไหล่ทางลงหินคลุกทั้งสองข้าง) ระยะทาง ๕๖ เมตร ให้เรียบริ้ว พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง กำหนดให้ใช้แบบ มฐทช -๒-๒๐๑(๒)๔๕
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓๓๒,๓๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานทาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายธีรพล นิธิปรีชา
 - ๗.๒ นายลิขิต ประยูรสิงห์
 - ๗.๓ นางสาวพินณพัชร์ แก้วกัลยพัฒน์

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกบ้านนายลบ สีนอก - หนองสระแก บ้านมะค่า หมู่ที่ 4

ปริมาณงาน ระยะทาง 150 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมปิกถนนคสล.ทั้งสองข้าง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 626.25 ตร.เมตร (พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้าง) ระยะทาง 56 เมตร ให้เรียบริ้อย พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

รายละเอียดและปริมาณงาน ตามแบบแปลน อบต.โพหนอง กำหนดให้ใช้ตามแบบ มฐ.ทพ-2-201(2)45

สถานที่ก่อสร้าง บ้านมะค่า หมู่ที่ 4 ตำบลโพหนอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา


ประมาณการเมื่อ วันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 **ปรับปรุงประมาณราคาเมื่อวันที่** 1 เมษายน 2565

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทาง	626.25	ตร.ม.	-	-	3.31	2,072.89	2,072.89	
3	ทรายหยาบรองพื้น	31.3	ลบ.ม.	435.00	13,619.85	99.00	3,099.69	16,719.54	
4	งานคอนกรีตผสมเสร็จ (240 KSC)	93.93	ลบ.ม.	1,796.22	168,718.94	306.00	28,742.58	197,461.52	
5	งานเหล็กเสริม								
	- วายเมทØ4.00 มม.@0.20x0.20 ม.	626.25	ตร.ม.	31.00	19,413.75	5.00	3,131.25	22,545.00	
	- เหล็ก RB 15 mm.	180.17	กก.	28.46	5,127.64	-	-	5,127.64	
	- เหล็ก EB 12 mm.	133.20	กก.	26.73	3,560.44	-	-	3,560.44	
6	แผ่นพาสติกหนา 0.07 m.	6.00	ม้วน	950.00	5,700.00			5,700.00	
7	หินคลุก	8.40	ลบ.ม.	460.00	3,864.00			3,864.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								257,051.03	

หมายเหตุ

- ราคาอ้างอิงราคาหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- ราคาค่าวัสดุ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน มีนาคม 2565
- บัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการ ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อ้างอิงตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงาน (ฉบับปรับปรุง ต.ค. 2560)
- ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร คิดที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงใช้ค่าเฉลี่ยลิตรละ 30.21บาท
- กำหนดให้คู่สัญญาต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้าง เป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศไทย โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- ใช้เหล็กในงานก่อสร้างก่อน โดยหน่วยงานของรัฐต้องกำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ให้คู่สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

(ลงชื่อ)



นายลิขิต ประยูรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

..... ประมาณการ

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกบ้านนายลบ สีนอก - หนองสระแก บ้านมะค่า หมู่ที่ 4

ปริมาณงาน ระยะทาง 150 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมปึกถนนคสล. ทั้งสองข้าง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 626.25 ตร.เมตร (พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้าง) ระยะทาง 56 เมตร ให้เรียบร้อย พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดและปริมาณงาน ตามแบบแปลน อบต.โพนทอง กำหนดให้ใช้ตามแบบ มฐ.ทช-2-201(2)45

สถานที่ก่อสร้าง บ้านมะค่า หมู่ที่ 4 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 **ปรับประมาณราคาเมื่อวันที่** 1 เมษายน 2565

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก เงินไซ - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - เงินหักประกันผลงาน 0% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%	257,051.03	1.3056	335,605.82	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00		3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			338,605.82	


ขอเบิกเพียง

332,300.00 บาท

(ตัวอักษร)

สามแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน

(ลงชื่อ)




ประมาณการ/ตรวจ

นายลิขิต ประยูรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)




เห็นชอบ

นายธีรพล นิธิปริชา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

นายวรภกร เขียนนอก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

ราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกบ้านนายลบ สีนอก - หองสระแก บ้านมะค่า หมู่ที่ 4

ปริมาณงาน ระยะทาง 150 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมปีกถนนคสล.ทั้งสองข้าง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 626.25 ตร.เมตร (พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้าง) ระยะทาง 56 เมตร ให้เรียบริ้อย พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดและปริมาณงาน ตามแบบแปลน อบต.โพหนอง กำหนดให้ใช้ตามแบบ มฐ.ทช-2-201(2)45

สถานที่ก่อสร้าง บ้านมะค่า หมู่ที่ 4 ตำบลโพหนอง อำเภอเสีตา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ปรับปรุงประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก เสื่อนไซ - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - เงินหักประกันผลงาน 0% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%	257,051.03	1.3056	335,605.82	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00		3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			338,605.82	
ขอเบิกเพียง				332,300.00 บาท	
(ตัวอักษร)				-สามแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน-	

- คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น

332,300 บาท - สามแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน -

- เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้ใช้ราคานี้

เป็นราคาจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายวรกร เขียนนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายธีรพล นิธิปรีชา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายลิขิต ประยูรสิงห์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวพินพิชต์ แก้วกัลย์พัฒน์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม