

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กศาลาเอนกประสงค์ บ้านหนองโน หมู่ที่ 5 ตำบลโพนทอง อำเภอเสีดา จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเสีดา จังหวัดนครราชสีมา

2. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 238,000 บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า ตามรูปแบบดังนี้ จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 3.85 เมตร ยาว 7.40 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 28.48 ตารางเมตร จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 4.60 เมตร ยาว 15.00 เมตร หนา 0.12 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 69.00 ตารางเมตร จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 2.30 เมตร ยาว 8.00 เมตร ยาว 0.12 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 18.40 ตารางเมตร จุดที่ 4 ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.12 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร จุดที่ 5 ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร หนา 0.12 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 46.00 ตารางเมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 461.88 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.โพนทองกำหนดให้ใช้ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง

4. **ราคากลาง ณ วันที่** 28 มีนาคม 2562 เป็นเงิน 238,000 บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณราคากลาง

- 5.1. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบ ปร.4
- 5.2. แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร. 5
- 5.3. แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ ปร. 6

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายธีรพล นิธิปรีชา
2. นายลิขิต ประยูรสิงห์
3. นส.พินณพัชร์ แก้วกัลยพัฒน์

ราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองโน หมู่ 5

ประเภท งานอาคาร (ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก)

ปริมาณงาน พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าตามรูปดังนี้

ขนาดกว้าง 3.85 เมตร ยาว 7.40 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 28.48 ตร.เมตร

ขนาดกว้าง 4.60 เมตร ยาว 15.00 เมตร หนา 0.12 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 69.00 ตร.เมตร

ขนาดกว้าง 2.30 เมตร ยาว 8.00 เมตร หนา 0.12 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 18.40 ตร.เมตร

ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.12 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 300 ตร.เมตร

ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร หนา 0.12 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 46.00 ตร.เมตร

รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน อบต.โพหนองกำหนดให้ใช้ตามแบบมฐ. กรมโยธาธิการและผังเมือง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองโน หมู่ที่ 5 ตำบลโพหนอง อำเภอเสีตา จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	180,378.41	1.3074	235,826.73	
	เงินไข - เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	- เงินหักประกันผลงาน 0%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%				
2	ป้ายประชาสัมพันธ์	3,000.00		3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			238,826.73	
คิดเป็นเงินประมาณ				238,000.00 บาท	
(ตัวอักษร) สองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน/					

- คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น 238,000 (สองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

- เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้ใช้ราคานี้ เป็นราคาจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นายหมาก สมนอก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายธีรพล นิธิปรีชา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายลิขิต ประยูรสิงห์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุทิน พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองโน หมู่ 5

ประเภท งานอาคาร (ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก)

ปริมาณงาน พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าตามรูปดังนี้

ขนาดกว้าง 3.85 เมตร ยาว 7.40 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 28.48 ตร.เมตร

ขนาดกว้าง 4.60 เมตร ยาว 15.00 เมตร หนา 0.12 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 69.00 ตร.เมตร

ขนาดกว้าง 2.30 เมตร ยาว 8.00 เมตร หนา 0.12 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 18.40 ตร.เมตร

ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.12 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 300 ตร.เมตร

ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร หนา 0.12 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 46.00 ตร.เมตร

พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 461.88 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ป้าย

รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน อบต.โพหนองกำหนดให้ใช้ตามแบบมฐ. กรมโยธาธิการและผังเมือง

สถานที่ดำเนินการ ที่ Lat 15°32'58.92"/Long 102°36'15.88"

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองโน หมู่ที่ 5 ตำบลโพหนอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานที่ออกแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง แบบเลขที่

ประมาณการเมื่อ วันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร(ลานคสล.)	180,378.41	1.3074	235,826.7332	
	เงื่อนไข - เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	- เงินหักประกันผลงาน 0%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%				
2	ป้ายประชาสัมพันธ์	3,000.00		3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			238,826.73	
คิดเป็นเงินประมาณ				238,000.00 บาท	
(ตัวอักษร) สองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน					

(ลงชื่อ).....ประมาณการ/ตรวจ

นายลิขิต ประยูรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

นายธีรพล นิธิปรีชา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

นายหมาก สมนอก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองโน หมู่ 5

ปริมาณงาน พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าตามรูปดังนี้

ขนาดกว้าง 3.85 เมตร ยาว 7.40 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 28.48 ตร.เมตร

ขนาดกว้าง 4.60 เมตร ยาว 15.00 เมตร หนา 0.12 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 69.00 ตร.เมตร

ขนาดกว้าง 2.30 เมตร ยาว 8.00 เมตร หนา 0.12 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 18.40 ตร.เมตร

ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.12 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 300 ตร.เมตร

ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร หนา 0.12 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 46.00 ตร.เมตร

พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 461.88 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ป้าย

รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน อบต.โพหนองกำหนดให้ใช้ตามแบบมฐ. ของกรมโยธาธิการและผังเมือง

สถานที่ดำเนินการ ที่ Lat 15°32'58.92"/Long 102°36'15.88"

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองโน หมู่ที่ 5 ตำบลโพหนอง อำเภอเสีดา จังหวัดนครราชสีมา


หน่วยงานที่ออกแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง แบบเลขที่

ประมาณการเมื่อ วันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทาง	542.00	ตร.ม.	-	-	3.31	1,794.02	1,794.02	
2	ทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	23.09	ลบ.ม.	406.54	9,387.01	99.00	2,285.91	11,672.92	
3	งานดินถมที่พร้อมปรับระดับ	72.00	ลบ.ม.			60.00	4,320.00	4,320.00	
4	คอนกรีตผสมเสร็จ (240 KSC)	56.27	ลบ.ม.	2,189.26	123,189.66	306.00	17,218.62	140,408.28	
5	งานเหล็กเสริม								
	- วายเมท Ø 4 - 0.2x0.2 ม.	461.88	ตร.ม.	31.00	14,318.28	5.00	2,309.40	16,627.68	
	- เหล็ก RB 15 mm.	144.56	กก.	22.24	3,215.01	-	-	3,215.01	
	- เหล็ก DB 12 mm.	91.52	กก.	21.64	1,980.49	-	-	1,980.49	
6	แผ่นพลาสติกหนา 0.07 mm.	3.00	ม้วน	120.00	360.00			360.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				152,450.46		27,927.95	180,378.41	

หมายเหตุ

1. ราคาอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
2. ราคาค่าวัสดุ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน มกราคม 2562
3. บัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการ ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อ้างอิงตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางฯ (ฉบับปรับปรุง มี.ค. 2556)
4. ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร คิดที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงไซล่า เฉลี่ยลิตรละ 26.36 บาท

(ลงชื่อ)  ประมาณการ

นายลิขิต ประยูรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง