

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนดินจากสระโนนคราม-วัดป่าบ้านใต้ หมู่ที่ 8 บ้านใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลโพนทอง อำเภอเสีตา จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเสีตา จังหวัดนครราชสีมา
2. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 260,000 บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
3. **ลักษณะงาน**
โดยสังเขป ช่วงที่ 1 ระยะทางยาว 100.00 เมตร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร เกรดปรับแต่งบดทับแน่นให้เรียบร้อยละ 2 ระยะทางยาว 73.00 เมตร กว้างเฉลี่ย 12.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.60 เมตร ช่วงที่ 3 ระยะทางยาว 318.00 เมตร กว้างเฉลี่ย 7.00 เมตร หนาเฉลี่ย 1.20 เมตร ปริมาตรดินชนรวมไม่น้อยกว่า 4,049 ลูกบาศก์เมตร เกรดปรับแต่งบดทับแน่นให้เรียบร้อยละ 10 วางท่อ คสล.ขนาด Ø 80 เซนติเมตร จำนวน 1 จุด 10 ท่อน วางท่อ คสล. Ø 30 เซนติเมตร จำนวน 1 จุด 10 ท่อน และวางท่อ คสล. Ø 40 เซนติเมตร 1 จุด จำนวน 8 ท่อน รวม 3 จุด จำนวนท่อทั้งสิ้น 28 ท่อน ยาแนวรอยต่อท่อให้เรียบร้อยละ 10 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.โพนทอง กำหนดให้ใช้ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทแบบ มฐ 1/2546
4. **ราคากลาง ณ วันที่ 28 มีนาคม 2562** เป็นเงิน 260,000 บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
5. **บัญชีประมาณราคากลาง**
 - 5.1. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบ ปร.4
 - 5.2. แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร. 5
 - 5.3. แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ ปร. 6
6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
 1. นายธีรพล นิธิปรีชา
 2. นายลิขิต ประยูรสิงห์
 3. นส.พินณพัชร์ แก้วกัลยพัฒน์

ราคาากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างถนนดินจากสระโนนคราม-วัดป่าบ้านใต้ บ้านใต้ หมู่ 8 จำนวน 1 โครงการ

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ระยะทางยาว 100 เมตร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร เกรดปรับแต่งบดทับแน่นให้เรียบ

ช่วงที่ 2 ระยะทางยาว 73 เมตร กว้างเฉลี่ย 12.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.60 เมตร

ช่วงที่ 3 ระยะทางยาว 318 เมตร กว้างเฉลี่ย 7.00 เมตร หนาเฉลี่ย 1.20 เมตร

ปริมาตรดินขนรวมไม่น้อยกว่า 3,196 ลบ.เมตร เกรดปรับแต่งบดทับแน่นให้เรียบร้อยละ พร้อมวางท่อระบายน้ำ

วางท่อคสล.ศก.80 CM.จำนวน 1 จุด 10 ท่อน,วางท่อคสล.ศก.30 CM.จำนวน 1 จุด 10 ท่อนและวางท่อคสล.ศก.40 CM.

จำนวน 1 จุด 8 ท่อน รวม 3 จุดท่อทั้งสิ้น 28 ท่อน ยาแนวรอยต่อท่อให้เรียบร้อยละ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

จำนวน 1 ป้าย ยาแนวรอยต่อท่อให้เรียบร้อยละ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้ายรายละเอียดตามปริมาณงาน

และแบบแปลนตามที่อบต.โพนทองกำหนดให้ใช้แบบ มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท แบบ มฐ.บร. 1/2546

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	196,968.06	1.3074	257,516.04	
	เงื่อนไข - เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	- เงินหักประกันผลงาน 0%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%				
2	ป้ายประชาสัมพันธ์	3,000.00		3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			260,516.04	
คิดเป็นเงินประมาณ				260,000.00 บาท	
(ตัวอักษร) สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน					

- คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคาากลางในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น 260,000 (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
- เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้ใช้ราคานี้ เป็นราคาจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

(ลงชื่อ).....อนุมติ
(นายหมาก สมนอก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายธีรพล นิธิปรีชา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายลิขิต ประยูรสิงห์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุทิน พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนดินจากบ้านสระโนนคราม-วัดป่าบ้านใต้ บ้านใต้ หมู่ 8 จำนวน 1 โครงการ

ประเภท งานทาง(ถนนดิน)

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ระยะทางยาว 100 เมตร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร เกรดปรับแต่งบดทับแน่นให้เรียบร้อยละ

ช่วงที่ 2 ระยะทางยาว 73 เมตร กว้างเฉลี่ย 12.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.60 เมตร

ช่วงที่ 3 ระยะทางยาว 318 เมตร กว้างเฉลี่ย 7.00 เมตร หนาเฉลี่ย 1.20 เมตร

ปริมาณดินขนรวมไม่น้อยกว่า 4,049 ลบ.เมตร เกรดปรับแต่งบดทับแน่นให้เรียบร้อยละ

วางท่อคสล.ศก.80 CM.จำนวน 1 จุด 10 ท่อน,วางท่อคสล.ศก.30 CM.จำนวน 1 จุด 10 ท่อนและวางท่อคสล.ศก. 40 จำนวน 8 ท่อน รวม 3 จุดท่อทั้งสิ้น 28 ท่อน ยาแนวรอยต่อท่อให้เรียบร้อยละ พร้อมป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

รายละเอียดตามปริมาณงานตามที่ขอ. โทนทองกำหนดให้ใช้แบบ,มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท แบบ มฐ.บร. 1/2546

สถานที่ดำเนินการ ที่ Lat 15°32'53.63"/Long 102°35'26.85" สิ้นสุด Lat 15°32'58.16"/Long 102°35'42.87"

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลโพนทอง อำเภอเสีดา จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานที่ออกแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง แบบเลขที่

ประมาณการเมื่อ วันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง(เขตชุมชน)	196,968.06	1.3074	257,516.0416	
	เงื่อนไข - เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	- เงินหักประกันผลงาน 0%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%				
2	ป้ายประชาสัมพันธุ์	3,000.00		3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			260,516.04	
คิดเป็นเงินประมาณ				260,000.00 บาท	
(ตัวอักษร) สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน					

(ลงชื่อ).....ประมาณการ/ตรวจ

นายลิขิต ประยูรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

นายธีรพล นิธิปรีชา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

นายหมาก สมนอก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนดินจากสระโนนคราม-วัดป่าบ้านใต้ บ้านใต้ หมู่ 8 จำนวน 1 โครงการ

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ระยะทางยาว 100 เมตร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร เกรดปรับแต่งบดทับแน่นให้เรียบ

ช่วงที่ 2 ระยะทางยาว 73 เมตร กว้างเฉลี่ย 12.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.60 เมตร

ช่วงที่ 3 ระยะทางยาว 318 เมตร กว้างเฉลี่ย 7.00 เมตร หนาเฉลี่ย 1.20 เมตร

ปริมาณดินขนรวมไม่น้อยกว่า 3,196 ลบ.เมตร เกรดปรับแต่งบดทับแน่นให้เรียบร้อยละ พร้อมวางท่อระบายน้ำ

วางท่อคสล.ศก.80 CM.จำนวน 1 จุด 10 ท่อน,วางท่อคสล.ศก.30 CM.จำนวน 1 จุด 10 ท่อนและวางท่อคสล.ศก.40 CM.

จำนวน 1 จุด 8 ท่อน รวม 3 จุดท่อทั้งสิ้น 28 ท่อน ยานแนวรอยต่อท่อให้เรียบร้อยละ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

จำนวน 1 ป้าย ยานแนวรอยต่อท่อให้เรียบร้อยละ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้ายรายละเอียดตามปริมาณงาน

และแบบแปลนตามที่อบต.โพนทองกำหนดให้ใช้แบบ มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท แบบ มฐ.บร. 1/2546

สถานที่ดำเนินการ ที่ Lat 15°32'53.63"/Long 102°35'26.85" สิ้นสุด Lat 15°32'58.16"/Long 102°35'42.87"

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา


หน่วยงานที่ออกแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง แบบเลขที่

ประมาณการเมื่อ วันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินบดทับแน่น	3,196.00	ลบ.ม	-	-	48.95	156,444.20	156,444.20	
2	งานตะกวยทางถางป่าต้นไม้ใหญ่	2,880.00	ตร.ม.		-	5.30	15,264.00	15,264.00	
3	งานวางท่อคสล.								
	ท่อคสล.ศก. 80CM.	10.00	ท่อน	1,074.77	10,747.70	400.00	4,000.00	14,747.70	
	ท่อคสล.ศก. 40CM.	8.00	ท่อน	401.87	3,214.96	300.00	2,400.00	5,614.96	
	ท่อคสล.ศก. 30CM.	10.00	ท่อน	289.72	2,897.20	200.00	2,000.00	4,897.20	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				16,859.86		180,108.20	196,968.06	

หมายเหตุ

- ราคาอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- ราคาวัสดุ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน มกราคม 2562
- บัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการ ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อ้างอิงตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางฯ(ฉบับปรับปรุง มี.ค. 2556)
- ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร คิดที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า เฉลี่ยลิตรละ 26.36 บาท

(ลงชื่อ)  ประเมินการ

นายลิขิต ประยูรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง