

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายวินัย - คลองอีสานเขียว บ้านได้ หมู่ที่ ๘ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๔๗,๕๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ระยะทาง ๑๓๐ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตร.ม. (มีไหล่ทางทั้งสองข้าง) พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดและปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.โพหนองกำหนดให้ใช้ตามแบบ มฐ.ทช-๒-๒๐๑(๒)๔๕
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓๔๗,๕๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานทาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายธีรพล นิธิปรีชา
 - ๗.๒ นายลิขิต ประยูรสิงห์
 - ๗.๓ นางสาวพินณพัชร์ แก้วกัลยพัฒน์

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายวินัย - คลองอีสานเขียว บ้านใต้ หมู่ที่ 8

ปริมาณงาน ระยะทาง 130 เมตร กว้าง 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 650 ตร.เมตร

(มีไหล่ทางทั้งสองข้าง) ให้เรียบริ้ว พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดและปริมาณงาน ตามแบบแปลน

อบต.โพหนอง กำหนดให้ใช้ตามแบบ มฐ.ทช-2-201(2)45

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลโพหนอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ปรับปรุงประมาณการเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทาง	650.00	ตร.ม.			3.31	2,151.50	2,151.50	
2	ทรายหยาบรองพื้น	32.50	ลบ.ม.	435.00	14,137.50	99.00	3,217.50	17,355.00	
3	งานคอนกรีตผสมเสร็จ (240 KSC)	97.50	ลบ.ม.	1,834.58	178,871.55	306.00	29,835.00	208,706.55	
4	งานเหล็กเสริม								
	- ายเมทØ4.00 มม.@0.20x0.20 ม.	650.00	ตร.ม.	31.00	20,150.00	5.00	3,250.00	23,400.00	
	- เหล็ก RB 15 mm.	180.70	กก.	27.01	4,880.71	-	-	4,880.71	
	- เหล็ก DB 12 mm.	115.44	กก.	25.25	2,914.86	-	-	2,914.86	
6	แผ่นพาสติกหนา 0.07 m.	4.00	ม้วน	950.00	3,800.00			3,800.00	
7	หินคลุก	19.50	ลบ.ม.	460.00	8,970.00			8,970.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								272,178.62	

หมายเหตุ

1. ราคาอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
2. ราคาวัสดุ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน มีนาคม 2565
3. บัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการ ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อ้างอิงตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางฯ (ฉบับปรับปรุง ต.ค. 2560)
4. ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร คิดที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า เฉลี่ยลิตรละ 30.21 บาท
5. กำหนดให้ผู้สัญญาต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรืออุปกรณ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้าง เป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศไทย โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
6. ใช้เหล็กในงานก่อสร้างก่อน โดยหน่วยงานของรัฐต้องกำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ให้ผู้สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

(ลงชื่อ) ประเมินการ

นายลิขิต ประยูรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลรายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายวินัย - คลองอีสานเขียว บ้านใต้ หมู่ที่ 8

ปริมาณงาน ระยะทาง 130 เมตร กว้าง 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 650 ตร.เมตร

(มีไหล่ทางทั้งสองข้าง) ให้เรียบร้อย พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดและปริมาณงาน ตามแบบแปลน

อบต.โพนทอง กำหนดให้ใช้ตามแบบ มฐ.ทช-2-201(2)45

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ปรับปรุงประมาณการเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	272,178.62	1.3056	355,356.41	
	เงื่อนไข - เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	- เงินหักประกันผลงาน 0%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%				
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00		3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			358,356.41	


ขอเบิกเพียง

347,500.00 บาท

(ตัวอักษร)

สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน

(ลงชื่อ).....




.....ประมาณการ/ตรวจ

นายลิขิต ประยูรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....




.....เห็นชอบ

นายธีรพล นิธิปรีชา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

(ลงชื่อ).....



.....อนุมัติ

นายวรากร เทียนนอก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

ราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายวินัย - คลองอีสานเขียว บ้านไต้ หมู่ที่ 8
ปริมาณงาน ระยะทาง 130 เมตร กว้าง 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 650 ตร.เมตร (มีไหล่ทางทั้งสองข้าง) ให้เรียบบริดย พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดและปริมาณงาน ตามแบบแปลน อบต. โพนทอง กำหนดให้ใช้ตามแบบ มฐ.ทข-2-201(2)45
สถานที่ก่อสร้าง บ้านไต้ หมู่ที่ 8 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	272,178.62	1.3056	355,356.41	
	เงินโอน - เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	- เงินหักประกันผลงาน 0%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%				
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00		3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			358,356.41	
ขอเบิกเพียง				347,500.00 บาท	
(ตัวอักษร)				สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน	

- คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น

347,500 บาท -สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-

- เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้ใช้ราคานี้
เป็นราคาจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นายวรกร เจียนนอก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายธีรพล นิธิปรีชา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายลิขิต ประยูรสิงห์)

ผู้อำนวยการกองช่าง
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวพินพัชร์ แก้วกัลย์พัฒน์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม