

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสนอง กล้าหาญ - บ้านนายก้าน กล้าหาญ บ้าน
โพนทอง หมู่ที่ ๙ ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๙,๘๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ระยะทาง ๑๘๐ เมตร กว้าง ๓.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า ๖๓๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและ
แบบแปลนที่ อบต.โพนทอง กำหนดให้ใช้ตามแบบ มฐ.ทช-๒-๒๐๑(๒)๔๕
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓๒๙,๘๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาท
ถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานทาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายธีรพล นิธิปรีชา
 - ๗.๒ นายลิขิต ประยูรสิงห์
 - ๗.๓ นางสาวพินณพัชร์ แก้วกัลยพัฒน์

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสนอง กล้าหาญ - บ้านนายก้าน กล้าหาญ บ้านโพหนอง หมู่ที่ 9
ปริมาณงาน ระยะทาง 180 เมตร กว้าง 3.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 630 ตร.เมตร
 ให้เรียบร้อย พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดและปริมาณงาน ตามแบบแปลน
 อบต.โพหนอง กำหนดให้ใช้ตามแบบ มฐ.ทช-2-201(2)45

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพหนอง หมู่ที่ 9 ตำบลโพหนอง อำเภอเสีดา จังหวัดนครราชสีมา


ประมาณการเมื่อ วันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ปรับปรุงประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทาง	630	ตร.ม.			3.31	2,085.30	2,085.30	
2	ทรายหยาบรองพื้น	31.50	ลบ.ม.	435.00	13,702.50	99.00	3,118.50	16,821.00	
3	งานคอนกรีตผสมเสร็จ (240 KSC)	94.50	ลบ.ม.	1,796.22	169,742.79	306.00	28,917.00	198,659.79	
4	งานเหล็กเสริม								
	- ายเหล็ก Ø4.00 มม. @0.20x0.20 ม.	630	ตร.ม.	31.00	19,530.00	5.00	3,150.00	22,680.00	
	- เหล็ก RB 15 mm.	175.14	กก.	28.46	4,984.48	-	-	4,984.48	
	- เหล็ก DB 12 mm.	159.88	กก.	26.73	4,273.59	-	-	4,273.59	
6	แผ่นพลาสติกหนา 0.07 m.	6	ม้วน	950.00	5,700.00			5,700.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								255,204.17	

หมายเหตุ

- ราคาอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- ราคาวัสดุ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน สิงหาคม 2565
- บัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการ ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อ้างอิงตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางฯ (ฉบับปรับปรุง ต.ค. 2560)
- ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร คิดที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า เฉลี่ยลิตรละ 35.21 บาท
- กำหนดให้คู่สัญญาต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้าง เป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศไทย โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- ใช้เหล็กในงานก่อสร้างก่อน โดยหน่วยงานของรัฐต้องกำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ให้คู่สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

(ลงชื่อ)  : ประมาณการ

นายลิขิต ประยูรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลรายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสนอง กล้าหาญ - บ้านนายก้าน กล้าหาญ บ้านโพหนอง หมู่ที่ 9

ปริมาณงาน ระยะทาง 180 เมตร กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 630 ตร.เมตร (ไม่มีไหล่ทางทั้งสองข้าง) ให้เรียบริ้ว พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดและปริมาณงาน ตามแบบแปลน อบต.โพหนอง กำหนดให้ใช้ตามแบบ มฐ.ทช-2-201(2)45

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพหนอง หมู่ที่ 9 ตำบลโพหนอง อำเภอเสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 **ปรับปรุงประมาณการเมื่อวันที่** 16 กันยายน 2565

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก เงื่อนไข - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - เงินหักประกันผลงาน 0% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%	255,204.17	1.3056	333,194.56	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00		3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			336,194.56	


ขอเบิกเพียง

329,800.00 บาท

(ตัวอักษร)

สามแสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน

(ลงชื่อ)




.....ประมาณการ/ตรวจ

นายลิขิต ประยูรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)




.....เห็นชอบ

นายธีรพล นิธิปริษา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

(ลงชื่อ)



.....อนุมัติ

นายวรากร เขียนนอก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

ราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสนอง กล้าหาญ - บ้านนายก้าน กล้าหาญ บ้านโพหนอง หมู่ที่ 9
 ปริมาณงาน ระยะทาง 180 เมตร กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 630 ตร.เมตร
 (ไม่มีไหล่ทางทั้งสองข้าง) ให้เรียบริ้ว พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดและปริมาณงาน ตามแบบแปลน
 อบต.โพหนอง กำหนดให้ใช้ตามแบบ มฐ.ทข-2-201(2)45

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพหนอง หมู่ที่ 9 ตำบลโพหนอง อำเภอเสีตา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ปรับปรุงประมาณการเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก เงื่อนไข - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - เงินหักประกันผลงาน 0% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%	255,204.17	1.3056	333,194.56	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00		3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			336,194.56	
ขอเบิกเพียง				329,800.00 บาท	
(ตัวอักษร)				สามแสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน	

- คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น

329,800 บาท - สามแสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน -

- เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้ใช้ราคานี้

เป็นราคาจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายวรการ เขียนนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีรพล นิธิปรีชา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายลิขิต ประยูรสิงห์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพินพิชต์ แก้วกัลย์พัฒน์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม