

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสระแดง-แยกประปา (วัดเก่า) บ้านมะค่า หมู่ที่ 4 ตำบลโพหนอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

2. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 82,000 บาท (แปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

3. **ลักษณะงาน**

โดยสังเขป ระยะทางยาว 33.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกทั้งสองข้าง พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 135 ตารางเมตร รวมปึก คสล.ทั้งสองข้าง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.โพหนองกำหนดให้ใช้ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท ทช -2-201/45

4. **ราคากลาง** ณ วันที่ 28 มีนาคม 2562 เป็นเงิน 82,000 บาท (แปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

5. **บัญชีประมาณราคากลาง**

- 5.1. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบ ปร.4
- 5.2. แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร. 5
- 5.3. แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ ปร. 6

6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

1. นายธีรพล นิธิปรีชา
2. นายลิขิต ประยูรสิงห์
3. นส.พินณพัชร์ แก้วกัลยพัฒน์

ราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคสล. จากสระแดง-แยกประปา(วัดเก่า) บ้านมะค่า หมู่ 4
ประเภท งานทาง(ถนน คสล.)
ปริมาณงาน ระยะทาง 33 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกทั้ง 2 ข้าง
 พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 135 ตารางเมตร รวมปึกคสล.ทั้ง 2 ข้าง
 รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน อปต. โพนทองกำหนดให้ใช้ตามแบบมฐ.ทช-2-201/45
สถานที่ดำเนินการ ที่ Lat 15°32'13.32"/Long 102°34'56.63" สิ้นสุด Lat 15°32'12.32"/Long 102°34'57.95"
สถานที่ก่อสร้าง บ้านมะค่า หมู่ที่ 4 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานที่ออกแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง **แบบเลขที่** 05/2561
ประมาณการเมื่อ วันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง(เขตชุมชน)	62,743.09	1.3074	82,030.3159	
	เงื่อนไข - เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	- เงินหักประกันผลงาน 0%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			82,030.32	
คิดเป็นเงินประมาณ				82,000.00 บาท	
(ตัวอักษร) แปดหมื่นสองพันบาทถ้วน					

- คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น 82,000 (แปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
- เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้ใช้ราคานี้ เป็นราคาจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
 (นายหมาก สมนอก)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายธีรพล นิธิปรีชา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายลิขิต ประยูรสิงห์)

ผู้อำนวยการกองช่าง
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายสุทิน พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคสล. จากสระแดง-แยกประปา(วัดเก่า) บ้านมะค่า หมู่ 4
 ประเภท งานทาง(ถนน คสล.)
 ปริมาณงาน ระยะทาง 33 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกทั้ง 2 ข้าง
 พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 135 ตารางเมตร รวมปีกคสล.ทั้ง 2 ข้าง
 รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน อบต.โพหนองกำหนดให้ใช้ตามแบบมฐ.ทช-2-201/45
 สถานที่ดำเนินการ ที่ Lat 15°32'13.32"/Long 102°34'56.63" สิ้นสุด Lat 15°32'12.32"/Long 102°34'57.95"
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านมะค่า หมู่ที่ 4 ตำบลโพหนอง อำเภอเสีดา จังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยงานที่ออกแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง แบบเลขที่ มฐ.ทช
 ประมาณการเมื่อ วันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง(เขตชุมชน)	62,743.09	1.3074	82,030.3159	
	เงื่อนไข - เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	- เงินหักประกันผลงาน 0%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			82,030.32	
คิดเป็นเงินประมาณ				82,000.00 บาท	
(ตัวอักษร) แปดหมื่นสองพันบาทถ้วน					

(ลงชื่อ).....ประมาณการ/ตรวจ

นายลิขิต ประยูรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

นายธีรพล นิธิปรีชา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

นายหมาก สมนอก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคสล. จากสระแดง- แยกประปา(วัดเก่า) บ้านมะค่า หมู่ 4

ปริมาณงาน ระยะทาง 33 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกทั้ง 2 ข้าง
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 135 ตารางเมตร รวมปึกคสล.ทั้ง 2 ข้าง
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน อบต.โพหนองกำหนดให้ใช้ตามแบบมฐ.ทช-2-201/45

สถานที่ดำเนินการ ที่ Lat 15°32'11.88"/Long 102°35'5.71"

สถานที่ก่อสร้าง บ้านมะค่า หมู่ที่ 4 ตำบลโพหนอง อำเภอเสีดา จังหวัดนครราชสีมา


หน่วยงานที่ออกแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง **แบบเลขที่** มฐ.ทช

ประมาณการเมื่อ วันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทาง	132.00	ตร.ม.	-	-	3.31	436.92	436.92	
2	ทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	6.60	ลบ.ม.	406.54	2,683.16	99.00	653.40	3,336.56	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ (240 KSC)	20.25	ลบ.ม.	2,189.26	44,332.52	306.00	6,196.50	50,529.02	
4	งานเหล็กเสริม								
	- วายเมท Ø 4 - 0.2x0.2 ม.	135.00	ตร.ม.	31.00	4,185.00	5.00	675.00	4,860.00	
	- เหล็ก RB 15 mm.	45.87	กก.	18.48	847.68	-	-	847.68	
	- เหล็ก DB 12 mm.	29.04	กก.	20.09	583.41	-	-	583.41	
5	งานไหล่ทางหินคลุก	4.95	ลบ.ม.	410.00	2,029.50	-	-	2,029.50	
6	แผ่นพาสติกหนา 0.07 mm.	1.00	ม้วน	120.00	120.00			120.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				54,781.27		7,961.82	62,743.09	

หมายเหตุ

1. ราคาอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
2. ราคาวัสดุ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน มกราคม 2562
3. บัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการ ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อ้างอิงตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางฯ (ฉบับปรับปรุง มี.ค. 2556)
4. ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร คิดที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า เฉลี่ยลิตรละ 26.36 บาท

(ลงชื่อ)  ประมาณการ

นายลิขิต ประยูรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง