

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการติดตั้งประตู ปิด-เปิด ระบายน้ำชนิดพวงมาลัยหมุนบริเวณหนองพลวง บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพหนอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างผนังสูง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๔ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ๖๐ ซม. จำนวน ๒๕ ท่อน ยานแนวรอยต่อและเชื่อมต่อเมนที่ให้เรียบร้อย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.โพหนองกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๕๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานทาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายธีรพล นิธิปรีชา
 - ๗.๒ นายลิขิต ประยูรสิงห์
 - ๗.๓ นางสาวพินณพัชร์ แก้วกัลยพัฒน์

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4

โครงการ ติดตั้งประตู ปิด - เปิด ระบายน้ำชนิดพวงมาลัยหมุนบริเวณหนองพลวง บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10

ปริมาณงาน ก่อสร้างผนังสูง 1.20 เมตร ยาว 4 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมวางท่อคสล. ขนาด 60 ซม. จำนวน 25 ท่อน ยาแนวรอยต่อ และเชื่อมท่อเมนที่ให้เรียบร้อยแล้ว พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดปริมาณงาน และแบบแปลนตามที่ อบต.

โพนทอง กำหนดให้

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ วันที่ มิถุนายน 2565

ปรับปรุงประมาณการเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถนนคอนกรีต				-		-	-	
1.1	งานตัดผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก	50.00	เมตร	75.00	3,750.00	50.00	2,500.00	6,250.00	
1.2	งานขนวัสดุไปทิ้ง	37.50	ตร.ม.	120.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
2	งานวางท่อคสล.ระบายน้ำ				-		-	-	
2.1	งานดินขุด+กลบกลับ 35 ลบ.ม.	35.00	ลบ.เมตร	-	-	99.00	3,465.00	3,465.00	
2.2	คอนกรีตหยาบ	3.75	ลบ.เมตร	1,704.49	6,391.84	306.00	1,147.50	7,539.34	
2.3	ท่อคสล. ขนาด 60 cm. ยาแนวรอยต่อท่อ	25.00	ท่อน	682.24	17,056.00	230.00	5,750.00	22,806.00	
3	งานซ่อมผิวถนน คสล.				-		-	-	
3.1	ทรายรองพื้นปรับระดับ	1.875	ลบ.เมตร	435.00	815.63	99.00	185.63	1,001.25	
3.2	คอนกรีตผสมเสร็จ	5.62	ลบ.เมตร	1,796.22	10,094.76	306.00	1,719.72	11,814.48	
3.3	เหล็กไวทเมท 4 มม.@ 0.20x 0.20 ม.	37.50	ตร.ม.	31.00	1,162.50	5.00	187.50	1,350.00	
4	งานโครงสร้างประตูระบายน้ำ				-		-	-	
4.1	ทรายรองพื้นปรับระดับ	0.375	ลบ.เมตร	435.00	163.13	99.00	37.13	200.25	
4.2	คอนกรีตโครงสร้าง	3.50	ลบ.เมตร	1,796.22	6,286.77	306.00	1,071.00	7,357.77	
4.3	RB 19 มม.	22.20	กก.	29.28	650.02	3.40	75.48	725.50	
4.4	RB 9 มม.	74.85	กก.	29.87	2,235.77	3.40	254.49	2,490.26	
4.5	RB 6 มม.	11.10	กก.	30.94	343.43	3.40	37.74	381.17	
4.6	ลวดผูกเหล็ก	3.60	กก.	100.94	363.38	-	-	363.38	
4.7	ไม้แบบ	9.00	ตร.ม.	654.00	5,886.00	133.00	1,197.00	7,083.00	
4.8	ชุดประตูบานระบายน้ำพวงมาลัย	1.00	ชุด	38,000.00	38,000.00	-	-	38,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							115,327.40	

หมายเหตุ 1. ราคาอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

2. ราคาวัสดุ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน มิถุนายน 2565

3. บัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการ ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อ้างอิงตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางฯ(ฉบับปรับปรุง ต.ค. 2560)

4. ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร คิดที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลาเฉลี่ยลิตรละ 35.21 บาท

5. กำหนดให้คู่สัญญาต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้าง เป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศไทย โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุ ที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

6. ใช้เหล็กในงานก่อสร้างก่อน โดยหน่วยงานของรัฐต้องกำหนดรายละเอียดในแบบบรรยายการงานก่อสร้าง ให้คู่สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไทยไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

(ลงชื่อ) ประเมินการ

นายลิขิต ประยูรสิงห์
ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลรายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ ติดตั้งประตู ปิด - เปิด ระบายน้ำชนิดพวงมาลัยหมุนบริเวณหนองพลวง บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10

ปริมาณงาน ก่อสร้างผนังสูง 1.20 เมตร ยาว 4 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมวางท่อคสล. ขนาด 60 ซม. จำนวน 25 ท่อน เรียบร้อย
ยาแนวรอยต่อและเชื่อมต่อเมนที่ให้เรียบร้อยพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดปริมาณงานและแบบ
แปลนตามที่อบต. โพนทอง กำหนดให้

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอเสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ วันที่ มิถุนายน 2565

ปรับปรุงประมาณการเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานติดตั้งประตู ปิด - เปิด ระบายน้ำ เดือนไซ - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - เงินหักประกันผลงาน 0% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%	115,327.40	1.3357	154,042.81	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ		1.0000	3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			157,042.81	

ขอเบิกเพียง

157,000.00 บาท

(ตัวอักษร)

-หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-

(ลงชื่อ).....ประมาณการ/ตรวจ

นายลิขิต ประยูรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

นายธีรพล นิธิปริชา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

นายวรการ เขียนนอก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

สรุปผลรายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ ติดตั้งประตู ปิด - เปิด ระบายน้ำชนิดพวงมาลัยหมุนบริเวณหนองพลวง บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10
ปริมาณงาน ก่อสร้างผนังสูง 1.20 เมตร ยาว 4 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมวางท่อนคสล. ขนาด 60 ซม. จำนวน 25 ท่อน
 เรียบรอย ยาวแนวรอยต่อและเชื่อมต่อเมนที่ให้เรียบรอยพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดปริมาณงานและแบบแปลนตามที่อบต. โพนทอง กำหนดให้

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอเสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ วันที่ มิถุนายน 2565 **ปรับประมาณการเมื่อวันที่** 8 กรกฎาคม 2565

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานติดตั้งประตู ปิด - เปิด ระบายน้ำ เงินไข - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - เงินหักประกันผลงาน 0% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7% ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	115,327.40	1.3357	154,042.81	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		1.0000	3,000.00	
ขอเบิกเพียง				157,000.00 บาท	
(ตัวอักษร)				-หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-	

- คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น

157,000 บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) ✓

- เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้ใช้ราคานี้

เป็นราคาจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายวรกร เขียนนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีรพล นิธิปรีชา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายลิขิต ประยูรสิงห์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพินพิชต์ แก้วกัลย์พัฒน์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม